



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> RECURSO FINISA	<b>Nº SICONV</b> FINISA	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE - PA OZIEL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PALMAS	<b>DATA BASE</b> 04-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE COM MEIO-FIO DE RUAS P.A. OZIEL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CACHOEIRINHA - TO	<b>BDI 1</b> 23,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE COM MEIO-FIO DE RUAS P.A. OZIEL</b>									<b>1.619.430,86</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE SEXTAVADO DO P.A. OZIEL</b>					-	<b>1.619.430,86</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>82.299,38</b>	
1.1.0.1.	Cotação	00051/Orse 06/2021	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	4,23	350,75	BDI 1	434,05	1.836,03	RA
1.1.0.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	15,00	904,36	BDI 1	1.119,15	16.787,25	RA
1.1.0.3.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	9,00	996,61	BDI 1	1.233,30	11.099,70	RA
1.1.0.4.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	6,00	1.141,59	BDI 1	1.412,72	8.476,32	RA
1.1.0.5.	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	15,00	591,56	BDI 1	732,06	10.980,90	RA
1.1.0.6.	Cotação	001	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS (SICRO)	UN	1,00	13.381,49	BDI 1	16.559,59	16.559,59	RA
1.1.0.7.	Cotação	002	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS (SICRO)	UN	1,00	13.381,49	BDI 1	16.559,59	16.559,59	RA
<b>1.2.</b>			<b>TERRAPLANAGEM</b>					-	<b>239.263,08</b>	
<b>1.2.1.</b>			<b>SUB-LEITO</b>					-	<b>135.011,71</b>	
1.2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	9.541,80	2,07	BDI 1	2,56	24.427,01	RA
1.2.1.2.	Composição	002	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO DE GREIDE.	M2	9.541,80	1,19	BDI 1	1,47	14.026,45	RA
1.2.1.3.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	3.816,72	12,79	BDI 1	15,83	60.418,68	RA
1.2.1.4.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.927,25	2,45	BDI 1	3,03	36.139,57	RA
<b>1.2.2.</b>			<b>PREPARO DA BASE</b>					-	<b>104.251,37</b>	
1.2.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	1.908,36	0,33	BDI 1	0,41	782,43	RA
1.2.2.2.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	1.908,36	12,79	BDI 1	15,83	30.209,34	RA
1.2.2.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.963,64	2,45	BDI 1	3,03	18.069,83	RA

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> RECURSO FINISA	<b>Nº SICONV</b> FINISA	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE - PA OZIEL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PALMAS	<b>DATA BASE</b> 04-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE COM MEIO-FIO DE RUAS P.A. OZIEL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CACHOEIRINHA - TO	<b>BDI 1</b> 23,75%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE COM MEIO-FIO DE RUAS P.A. OZIEL</b>									<b>1.619.430,86</b>	
1.2.2.4.	SINAPI	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.908,36	23,37	BDI 1	28,92	55.189,77	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE</b>					-	<b>1.093.025,75</b>	
1.3.0.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	8.788,50	100,50	BDI 1	124,37	1.093.025,75	RA
<b>1.4.</b>			<b>DRENAGEM SUPERFICIAL: MEIO FIO</b>					-	<b>154.501,65</b>	
1.4.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.443,10	49,76	BDI 1	61,58	150.446,10	RA
1.4.0.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2.443,10	1,34	BDI 1	1,66	4.055,55	RA
<b>1.5.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>50.341,00</b>	
1.5.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	4,00	10.169,90	BDI 1	12.585,25	50.341,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 118,37%(HORA) 74,59%(MÊS).  
DECLARO QUE ESTA OPÇÃO (SEM DESONERAÇÃO) É A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CACHOEIRINHA - TO

Local

quinta-feira, 2 de junho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: BRUNO CARREIRO SANTOS

CREA/CAU: CREA: 201065/D-TO

ART/RRT: TO20210321757