

Planilha Orçamentária

Obra: Substituição das Janelas das Salas de Aula da Escola Municipal Pequeno Principe

Data Base: julho-23

Município: Cachoeirinha - TO

BDI: 24,00%

Endereço: Rua Conego João Lima, S/N

SINAPI não Desoneração

Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	V.Unit.(R\$)		V.Total(R\$)
1.0							
Serviços Preliminares							
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,50	310,52	385,04	577,56
Subtotal item 1.0							577,56
2.0							
Demolição e Requadro de Janelas							
2.1	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	72,78	7,99	9,91	721,25
2.2	Composição 001	REQUADRO DE JANELAS COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PARA ASSENTAMENTO DE ESQUADIAS DE VIDRO TEMPERADO	m	192,20	19,19	23,80	4.574,36
2.3	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	221,03	12,10	15,00	3.315,45
Subtotal item 2.0							8.611,06
3.0							
Esquadrias							
3.1	Composição 002	JANELA DE CORRER, VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 8MM INCLUSO FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	72,78	544,32	674,96	49.123,59
3.2	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	55,50	146,79	182,02	10.102,11
Subtotal item 3.0							59.225,70
4.0							
Administração local							
4.1	Composição 003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	2,00	2.275,67	2.821,83	5.643,66
Subtotal item 4.0							R\$ 5.643,66
Subtotal Geral							59.723,87
				BDI	24,00%		14.334,11
Total Geral							74.057,98

Cachoeirinha - TO, 01 de novembro de 2023

BRUNO CARREIRO Assinado de forma digital por
BRUNO CARREIRO
SANTOS:01603798 SANTOS:01603798145
145 Dados: 2023.11.01 17:37:35
-03'00'

Bruno Carreiro Santos
Engenheiro Civil
Crea: 201065/D-TO