

Nº OPERAÇÃO 1067368-51/2019	Nº SICOVN 892681/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF CACHOEIRINHA - TO	BDI 2 0,00%
				BDI 1 22,54%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL									
1.			RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL						374.199,65
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						374.199,65
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,64	348,97	BDI1	427,63	3.694,72
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						16.083,16
1.2.1.	Composição de Mobilização		CUSTO DE MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00	6.562,41	BDI1	8.041,58	8.041,58
1.2.2.	Composição de Mobilização		CUSTO DE DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UND	1,00	6.562,41	BDI1	8.041,58	8.041,58
-	SINAPI		TERRAPLENAGEM						
1.3.			TERRAPLENAGEM - REGIÃO 01: ALDEINHA						141.143,95
1.3.1.	SICRO	5502985 Outubro-2019	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL COM - 1,50M PARA CADA LADO DA PISTA EXISTENTE	M2	33.780,00	0,36	BDI1	0,44	14.863,20
1.3.2.	SICRO	5502985 Outubro-2019	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	7.506,67	0,36	BDI1	0,44	3.302,93
1.3.3.	SICRO	4016007 Outubro-2019	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 74,5 KW E CARREGADEIRA DE 1,53 M³	M3	11.260,00	2,75	BDI1	3,37	37.946,20
1.3.4.	SICRO	5914359 Outubro-2019	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	TxKM	50.762,49	0,66	BDI1	0,81	41.117,62
1.3.5.	SICRO	5502978 Outubro-2019	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	11.260,00	3,18	BDI1	3,90	43.914,00
1.4.			TERRAPLENAGEM - REGIÃO 02: PA OZIEL						146.784,37
1.4.1.	SICRO	5502985 Outubro-2019	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL COM - 1,50M PARA CADA LADO DA PISTA EXISTENTE	M2	33.600,00	0,36	BDI1	0,44	14.784,00
1.4.2.	SICRO	5502985 Outubro-2019	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	7.466,67	0,36	BDI1	0,44	3.285,33
1.4.3.	SICRO	4016007 Outubro-2019	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 74,5 KW E CARREGADEIRA DE 1,53 M³	M3	11.200,00	2,75	BDI1	3,37	37.744,00
1.4.4.	SICRO	5914359 Outubro-2019	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	TxKM	58.384,00	0,66	BDI1	0,81	47.291,04
1.4.5.	SICRO	5502978 Outubro-2019	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	11.200,00	3,18	BDI1	3,90	43.680,00
1.5.			TERRAPLENAGEM - REGIÃO 03: SÃO JOÃO						47.747,55
1.5.1.	SICRO	5502985 Outubro-2019	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL COM - 1,50M PARA CADA LADO DA PISTA EXISTENTE	M2	9.150,00	0,36	BDI1	0,44	4.026,00
1.5.2.	SICRO	5502985 Outubro-2019	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	2.033,33	0,36	BDI1	0,44	894,67
1.5.3.	SICRO	4016007 Outubro-2019	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 74,5 KW E CARREGADEIRA DE 1,53 M³	M3	3.050,00	2,75	BDI1	3,37	10.278,50
1.5.4.	SICRO	5914359 Outubro-2019	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL	TxKM	25.498,00	0,66	BDI1	0,81	20.653,38
1.5.5.	SICRO	5502978 Outubro-2019	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	3.050,00	3,18	BDI1	3,90	11.895,00
1.6.			ADMINISTRAÇÃO						
1.6.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	5,00	3.059,56	BDI1	3.749,18	18.745,90



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067368-51/2019	Nº SICONV 892681/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL	MUNICÍPIO / UF CACHOEIRINHA - TO
			BDI 1 22,54%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL									
									374.199,65

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 118,32%(HORA) 74,63%(MÉS)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros

CACHOEIRINHA - TO

Local

sexta-feira, 5 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO CARREIRO SANTOS
CREA/CAU: 201065/D-TO
ART/IRT: 0