



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE - PA OZIEL | | Nº SICONV FINISA | | Nº OPERAÇÃO RECURSO FINISA | | PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO | | Nº OPERAÇÃO RECURSO FINISA | | PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO | |
|---|--|---------------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo | Nº | Descrição | Valor | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |
|----------|--|---------|------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------|----------|---------|------------|--------------------------------------|
| 1.1.0.1. | PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE DE RUAS P. A. OZIEL | M2 | 4.23 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO | 2. SE | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.23 | M2 | 4.23 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO |
| 1.1.0.2. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | UN | 1,00 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO | 2. SE | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,00 | UN | 1,00 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO |
| 1.1.0.3. | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS (SICRO) | UN | 1,00 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO | 2. SE | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,00 | UN | 1,00 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO |
| 1.2. | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS (SICRO) | UN | 1,00 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO | 2. SE | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,00 | UN | 1,00 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO |
| 1.2.1. | TERRAPLANAGEM | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | SUB-LEITO | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019 | M2 | 10.389,20 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO | 3. TE | TERRAPLANAGEM | 2.584,00 | M2 | 2.584,00 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO |
| 1.2.1.2. | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO DE GREIDE. | M2 | 10.389,20 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO | 3. TE | TERRAPLANAGEM | 2.584,00 | M2 | 2.584,00 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO |
| 1.2.1.3. | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LAMINA: 3,18M3). AF. 07/2020 | M3 | 3.116,76 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO | 3. TE | TERRAPLANAGEM | 775,20 | M3 | 775,20 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO |
| 1.2.2. | PREPARO DA BASE | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | CARGA E DESCARGA DE SOLOS - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA EM VIA A SER PAVIMENTADA (UNIDADE: M3) | M3 | 2.077,84 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO | 3. TE | TERRAPLANAGEM | 509,20 | M3 | 509,20 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO |
| 1.2.2.2. | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019 | M3 | 2.077,84 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO | 3. TE | TERRAPLANAGEM | 509,20 | M3 | 509,20 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO |
| 1.3. | PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE | | | | | | | | | |
| 1.3.0.1. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF. 12/2015 | M2 | 9.589,00 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO | 4. PA | PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE | 2.345,00 | M2 | 2.345,00 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO |
| 1.4. | DRENAGEM SUPERFICIAL: MEIO FIO | | | | | | | | | |
| 1.4.0.1. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016 | M | 2.644,30 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO | 5. DR | DRENAGEM SUPERFICIAL: MEIO FIO | 651,00 | M | 651,00 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO |
| 1.4.0.2. | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF. 05/2021 | M | 2.644,30 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO | 5. DR | DRENAGEM SUPERFICIAL: MEIO FIO | 651,00 | M | 651,00 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO |
| 1.5. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | |
| 1.5.0.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | MES | 6,00 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO | 1. Ad | Administração Local | 1,00 | MES | 6,00 | CONFERIR MEMÓRIA DE CÁLCULO EM ANEXO |

FRENTES DE OBRA:

| Nº | Descrição | Valor |
|-------|--------------------------------|--------------|
| 1 | RUA OZIEL - ALVES - TRECHO 01 | 360.227,51 |
| 2 | RUA OZIEL - ALVES - TRECHO 02 | 343.959,57 |
| 3 | RUA - 01 | 107.330,38 |
| 4 | RUA - 02 | 107.330,38 |
| 5 | RUA - 03 | 130.611,78 |
| 6 | RUA ROSELI NUNES | 376.728,44 |
| TOTAL | AGrupador de Eventos | 1.656.517,04 |
| 2. SE | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.23 |
| 2. SE | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,00 |
| 2. SE | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1,00 |
| 3. TE | TERRAPLANAGEM | 2.584,00 |
| 3. TE | TERRAPLANAGEM | 2.584,00 |
| 3. TE | TERRAPLANAGEM | 775,20 |
| 3. TE | TERRAPLANAGEM | 509,20 |
| 3. TE | TERRAPLANAGEM | 509,20 |
| 4. PA | PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE | 2.345,00 |
| 5. DR | DRENAGEM SUPERFICIAL: MEIO FIO | 651,00 |
| 5. DR | DRENAGEM SUPERFICIAL: MEIO FIO | 651,00 |
| 1. Ad | Administração Local | 1,00 |

CACHOEIRINHA - TO
Local
terça-feira, 25 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO CARREIRO SANTOS
CREA/CAU: CREA: 201065/D-TO
ART/IRRT: TO20220392797

Assinado de forma digital
por BRUNO CARREIRO
SANTOS:01603798145
Dados: 2022.10.25
15:06:39 -03'00'

