



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO FINISA	Nº SICONV FINISA	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO	APeLIDO DO EMPReNDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE - PA OZIEL
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE COM MEIO-FIO DE RUAS P.A. OZIEL	MUNICÍPIO / UF CACHOEIRINHA - TO
			BDI 1 23,75%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE COM MEIO-FIO DE RUAS P.A. OZIEL									
1. PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE COM BLOQUETE SEXTAVADO DO P.A. OZIEL									
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.515.706,41
1.1.0.1.	Cotação	00051/Orse 08/2021	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	4,23	369,48	BDI 1	457,23	1.934,08
1.1.0.2.	Cotação	001	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS (SICRO)	UN	1,00	14.704,66	BDI 1	18.197,02	18.197,02
1.1.0.3.	Cotação	002	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS (SICRO)	UN	1,00	14.704,66	BDI 1	18.197,02	18.197,02
1.2.			TERRAPLANAGEM						167.411,56
1.2.1.			SUB-LEITO						97.284,46
1.2.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	M2	10.389,20	2,20	BDI 1	2,72	28.258,62
1.2.1.2.	Composição	002	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO DE GREIDE.	M2	10.389,20	1,35	BDI 1	1,67	17.349,96
1.2.1.3.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	M3	3.116,76	13,40	BDI 1	16,58	51.675,88
1.2.2.			PREPARO DA BASE						70.127,10
1.2.2.1.	Composição	003	CARGA E DESCARGA DE SOLOS - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA EM VIA A SER PAVIMENTADA (UNIDADE: M3).	M3	2.077,84	2,73	BDI 1	3,38	7.023,10
1.2.2.2.	SINAPI	101767	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	2.077,84	24,54	BDI 1	30,37	63.104,00
1.3.			PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE						1.037.566,67
1.3.0.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M2	9.569,00	87,62	BDI 1	108,43	1.037.566,67
1.4.			DRENAGEM SUPERFICIAL: MEIO FIO						181.980,72
1.4.0.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.644,30	54,15	BDI 1	67,01	177.194,54
1.4.0.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	2.644,30	1,46	BDI 1	1,81	4.786,18
1.5.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						90.419,34
1.5.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	12.177,69	BDI 1	15.069,89	90.419,34

Encargos sociais:

Observações:

Fls. 1394
Rubrica: 00030
CACHOEIRINHA-TO

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO RECURSO FINISA	Nº SICONV FINISA	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-22 (N DES.)	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - TO	PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE - PA OZIEL
		DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
		PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE COM MEIO-FIO DE RUAS P.A. OZIEL	CACHOEIRINHA - TO
			BDI 1 23,75%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

← RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE COM MEIO-FIO DE RUAS P.A. OZIEL									
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 118,34%(HORA) 74,43%(MÊS).									
DECLARO QUE ESTA OPÇÃO (SEM DESONERAÇÃO) É A MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.									
									1.515.706,41

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CACHOEIRINHA - TO
Local

terça-feira, 25 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO CARREIRO SANTOS
CREA/CAU: CREA: 201065/D-TO
ART/RRT: TO20220392797

BRUNO CARREIRO
SANTOS:01603798145
Assinado de forma digital por
BRUNO CARREIRO
SANTOS:01603798145
Dados: 2022.10.25 15:05:00 -03'00'

