

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

Obra: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM CACHOEIRINHA - TO
 Munic.: CACHOEIRINHA - TO
 End.: RUA GUTIERRE LEONIDAS DE SOUSA, ESQ. AV. ANTÔNIO GOSMES DA SILVA, QUADRA-05
 Área: 38,47 m²

Data Base: mar/26
 BDI: 24,22%
 SINAPI: Sem Desoneração
 Enc. Soc. Não Deson.: 115,23%(Hora) 71,98%(Mês)

COMPOSIÇÃO		001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS	UND				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	
1	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	MES	0,40	6.045,40	2.418,16	
2	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,02	24.544,64	490,89	
							TOTAL R\$	2.909,05

COMPOSIÇÃO		002	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA BALCAO DA COZINHA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	
1	SINAPI	4823	MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	29,82	15,59	
2	SINAPI	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,00	0,73	4,38	
3	SINAPI INSUMO GOIÁS	CÓDIGO 011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,05	649,05	681,50	
4	SINAPI	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,02	92,75	1,96	
5	SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS	H	1,49	28,83	43,08	
6	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	23,34	22,95	
							TOTAL R\$	769,44

COMPOSIÇÃO		003	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 25Mpa PREPARO EM BETONEIRA 400L, EXCETO ARMAÇÃO.	M				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	
1	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0710	641,45	45,54	
2	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2795	23,34	6,52	
3	SINAPI	90680	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,0342	455,64	15,58	
4	SINAPI	90681	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,0612	183,49	11,23	
							TOTAL R\$	78,86

COMPOSIÇÃO		004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CINCO CASAS	UND				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	
1	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS	MES	1,00	6.045,40	6.045,40	
2	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,05	24.544,64	1.227,23	
							TOTAL R\$	7.272,63

Cachoeirinha - TO, 27 de maio de 2026.

**Assinado de forma digital por BRUNO
 CARREIRO SANTOS:01603798145**

Bruno Carreiro Santos
 Engenheiro Civil
 Crea: 201065/D-TO